



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง

ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ (จากแยกห้วยอีดำน ไป นานายสมาน ประทุม)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัชพืชออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๒ (จากนางนงพัน หงส์ทอง ไป นานางสมบุรณ์ อำนาจ)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัชพืชออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๓ (จากแยกบ้านนางใจ สมรูป ไป บ้านนายชัย สมรูป)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัชพืชออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน พร้อมบดอัดดินเดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๔ (จากแยกถนนทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ ไป ลำห้วยกลางหลังศาลขุนหาญ)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัชพืชออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน พร้อมบดอัดดินเดิม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กำหนดให้ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘) มีราคากลางเป็นเงิน ๒๕๕,๙๑๙.๑๘
บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง มีรายละเอียดดังนี้

สายที่ ๑ (จากแยกห้วยอีด่าน ไป นานายสมาน ประทุม)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัสดุที่ขุดออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๒ (จากนางนางพัน หงส์ทอง ไป นานางสมบูรณ์ อำนาจ)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัสดุที่ขุดออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๓ (จากแยกบ้านนางใจ สมรูป ไป บ้านนายชัย สมรูป)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัสดุที่ขุดออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน พร้อมบดอัดดินเดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

สายที่ ๔ (จากแยกถนนทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ ไป ลำห้วยกลางหลังศาลขุนหาญ)

ปรับเกรดขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับพร้อมนำเศษวัชพืชออกจากข้างทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ปรับปรุงผิวทาง ลงหินคลุกผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบางช่วงบางตอน พร้อมบดอัดดินเดิม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.๑-๐๖

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กำหนดให้ จำนวนอย่างละ ๑

ป้าย๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๕,๙๑๙.๑๘ บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลกำหนดราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๒ หน้า
๖.๒ แบบสรุปผลปริมาณงานและค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ หน้า
๖.๓ แบบปริมาณงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๘ หน้า

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางรัตติยากร สุระษฎร์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำเอนนิยม บุญโนนทัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายนฤพน ดามพ์สุกรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ